

# ПУСК ТРЕХ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ В ГОД

П. СЕМЁНОВ, ЗАО «Элеватормелъмонтаж»

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИЗ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЭТО САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ ОБЪЕКТЫ. В ГОД ЗАО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ» СТРОИТ В СРЕДНЕМ ПО ТРИ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДА.

## РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ в 2012 г.



Производительность 40 т/ч • оборудование Van Aarsen

Завод построен на территории Качалинского элеватора в Волгоградской области для обеспечения животноводческого комплекса **КХК ОАО «Краснодонское»** рассыпными и гранулированными комбикормами. Сырье для их выработки хранится в силосах этого элеватора. В состав комбикормового завода помимо производственного корпуса входят лаборатория, участки приема с автотранспорта и отпуска в авто- и железнодорожный транспорт.

Все самотечные трубы, оперативные бункера и аспирационные сети изготавливались по чертежам фирмы Van Aarsen на производственной базе нашего предприятия. Монтаж технологического оборудования комбикормового завода со сборкой бункеров для сырья и силосов для готовой продукции длился 6 месяцев.





Производительность 20 т/ч • оборудование «Технэкс»



Производительность 20 т/ч • оборудование Wynnween

Комбикормовый завод построен на новой площадке в чистом поле у пгт. Стрижи Кировской области по заказу **ЗАО «Агрофирма «Дороничи»** для удовлетворения нужд собственных свиноферм. В его состав входят элеватор вместимостью 40 000 т, производственный корпус, две зерносушилки производительностью 50 т/ч, склады для напольного хранения сырья и готовой продукции, а также для бестарного ее хранения, участки приема с авто- и железнодорожного транспорта и отпуск в эти виды транспорта. Наша компания проводила работы по установке технологического и транспортного оборудования на всех участках данного объекта. Смотечные трубопроводы, нестандартные металлоконструкции и аспирационные сети элеватора и комбикормового завода изготавливались на производственной базе ЗАО «Элеватормонтаж». Монтаж оборудования на комбикормовом заводе и в элеваторе длился 7 месяцев.

Реконструкция была проведена на комбикормовом заводе **ЗАО «Йошкар-Олинский КХП»** в Республике Мари Эл. Работы включали в себя полный демонтаж старого и монтаж нового технологического и электротехнического оборудования завода, склада сырья и готовой продукции. Были заменены все коммуникации завода и произведен капитальный ремонт железобетонного здания. Технология производства комбикормов реконструированного завода представляет собой полный цикл: дробление, смешивание, гранулирование и финишное напыление.

Выпускные воронки железобетонных силосов и оперативные бункера были изготовлены и поставлены нашим предприятием. Монтаж технологического и электротехнического оборудования комбикормового завода и склада сырья и готовой продукции с пусконаладочными работами занял 5 месяцев.



*В настоящее время ЗАО «Элеватормонтаж» выполняет работы на двух комбикормовых заводах. Об этом более подробно мы расскажем после их сдачи в эксплуатацию. Помимо этого проводятся переговоры по строительству новых объектов.*

*Следует отметить, что предприятия, построенные в последнее время, оснащены высокопроизводительным надежным оборудованием для производства качественных кормов.*

*Увеличение объемов выработки комбикормов в России — результат вложения инвестиций в животноводство. Отрасль продолжает расти, развиваться и приносить прибыль. А наше предприятие в свою очередь расширяет опыт в строительстве современных комбикормовых производств, которыми наши заказчики по праву могут гордиться. ■*